



**PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023/2024**


ID 1375

<b>NOMBRE DE LA ACTUACIÓN:</b>	Enlosetado calle Florida Tercera		
<b>ENTIDAD O PERSONA QUE PRESENTA LA PROPUESTA:</b>	El Pescador		
<b>CATEGORÍAS:</b>	Servicios públicosACCESIBILIDAD	<b>SUBCATEGORÍAS</b>	Obras/infra.rurales
<b>DESCRIPCIÓN/URL:</b>	Enlosetado calle Florida Tercera (santacruzdetenerife.es)		
<b>UBICACIÓN:</b>	La calle se encuentra ubicada en la ladera de San Andrés, detrás del polideportivo.		
<b>COORDENADAS:</b>		<b>ÁMBITO:</b>	Anaga

<b>TITULARIDAD PÚBLICA:</b>	Si
<b>SOLAPAMIENTO CON OTRA ACTUACIÓN PÚBLICA:</b>	No
<b>IMPORTE &lt; 80.000€:</b>	Si
<b>VIABLE:</b>	Si

<b>PROPUESTA:</b>
Desde hace décadas los vecinos de la calle Florida Tercera en la Ladera de San Andrés se enfrentan a un problema derivado de la falta de losetas de la calle donde viven, afrontando a diario un camino de cemento que ellos mismos se han encargado de poner como "firme". El Camino carece de un pavimento adecuado que permita transitarlo sin problemas, en ocasiones ha provocado caídas a los vecinos debido a su actual estado. Solicitamos el enlosetado de esta calle a fin de poner solución a este problema que con el tiempo supondrá un problema mayor debido a la falta de losetas y al desgaste del piso (cemento).

<b>OBSERVACIONES TÉCNICAS:</b>
La propuesta contempla el acondicionamiento de un camino en la calle Florida Tercera.

<b>MATIZACIONES Y CONDICIONANTES DE LA VALIDACIÓN:</b>
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: bajorrelieve sin pulir, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 30x30x4 cm, color gris, según UNE-EN 1339 o similar, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso, juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena sílicea de tamaño 0/2 mm. Replanteo de maestras y niveles, extendido de la capa de mortero, humectación de las piezas a colocar, colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros, limpieza del pavimento y las juntas. Relleno de las juntas con arena seca, mediante cepillado. Incluso corte de pavimento existente con medios mecánicos, retirada de escombros, bandeja y gestión de residuos, eliminación del material sobrante de la superficie y barrido.


<b>PRESUPUESTO ESTIMADO:</b>	<b>30.000,00 €</b>
------------------------------	--------------------

<b>CONCLUSIONES:</b>
La propuesta solicitada es viable dentro del marco de los Presupuestos Participativos 2023-2024.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	ntpuJYVbodKRKEQb/XP2JA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Ruth Guerra Hernandez	Firmado	15/12/2023 08:40:27
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/1
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/ntpuJYVbodKRKEQb/XP2JA==">https://sede.santacruzdetenerife.es/verifirma/code/ntpuJYVbodKRKEQb/XP2JA==</a>		

